



Unione Europea




Repubblica Italiana



Regione Siciliana



P.N.R.R. Italia



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 Siracusa

CPU_I59J21019560006

Data:

Scala:

Elaborato:

D1

*Fondo complementare al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, denominato "Sicuro, verde e sociale".*

**Lavori di manutenzione straordinaria ed riqualificazione energetica,
EDIFICIO IN AUGUSTA (SR), VIA FRIXA N. 2. - GRUPPO 28 ALLOGGI.**

PROGETTO ESECUTIVO

C.M.E. - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Il Progettista

Architetto P.P.C.
CARMELA LATINA

Timbro




Il R.U.P.

Architetto
SALVATORE CAMPISI

Timbro

Note/Approvazioni/Autorizzazioni

00.900
48.500.900
87.032.000
56.908.000
56.908



Comune di AUGUSTA

Provincia di Siracusa

Quadro incidenza Manodopera

LAVORI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDIFICIO IN AUGUSTA (SR), VIA FRIXA N. 2. GRUPPO 28 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

COMMITTENTE

Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario

Lavori Pubblici Sicilia 2022

Data

21/03/2023

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	VOCI A MISURA					
1 26.7.5.1 (M)	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimen ... terni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	30,5500	196,34 €	1,00	642,7	196,34 €
2 26.7.5.2 (M)	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimen ... di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	0,0000	0,00 €	11,00	377,77	0,00 €
3 26.1.1.1 (M)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	75,2800	6,14 €	2866,40	8,15	17.599,70 €
4 26.1.2 (M)	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	39,3800	0,61 €	31530,40	1,55	19.233,54 €
5 26.2.6 (M)	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	19,0400	9,97 €	6,00	52,36	59,82 €
6 26.7.7 (M)	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, d ... altimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego	0,0000	0,00 €	12,00	585,19	0,00 €
7 26.3.2.2 (M)	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ... egnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00	2,3600	1,57 €	4,00	66,72	6,28 €
8 26.1.3 (M)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	78,8800	2,84 €	2866,40	3,6	8.140,58 €
9 26.1.29 (M)	Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in ... sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	27,7300	4,99 €	67,00	17,98	334,33 €
10 26.1.26 (M)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ... costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	21,4300	2,70 €	160,00	12,59	432,00 €
11 26.1.14 (M)	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavol ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	20,2400	3,92 €	27,00	19,36	105,84 €
12 26.1.15 (M)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ... onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.	68,7600	1,99 €	2866,40	2,9	5.704,14 €
13 26.1.13 (M)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazio ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	17,0000	3,92 €	235,05	23,05	921,40 €
14 AN.02 (M)	Rimozione di pavimentazione esistente della copertura e/o ballatoi dei singoli alloggi e/o di parti ... di risulta alle pubbliche discariche ubicate a qualsiasi distanza e ad ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	52,1875	31,54 €	579,25	60,43	18.269,55 €
15 12.2.1.1 (M)	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0 ... o pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con polistirene	33,3700	92,91 €	51,64	278,41	4.797,87 €
16 AN.07 (M)	Fornitura e posa in opera di foglio in polipropilene dello spessore di mm. 0.30 posto in opera con sovrapposizioni di cm. 10 per ogni foglio, compreso il tiro in alto, la pulitura del piano di posa per la formazione del piano di scorrimento.	35,2313	1,25 €	516,49	3,55	645,61 €
	A R I P O R T A R E					76.447,00 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					76.447,00 €
17 12.1.1 (M)	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabili ... con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	49,1800	4,15 €	516,49	8,44	2.143,43 €
18 12.1.18 (M)	Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano ... kg/cm ² , di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	4,0700	1,05 €	579,25	25,8	608,21 €
19 5.2.5.3 (M)	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificati ... o di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm	31,6800	15,62 €	579,25	49,32	9.047,89 €
20 AN.03 (M)	Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti dell' ... ti, la pulitura finale con idoneo detergente liquido, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	48,0841	19,68 €	221,60	40,93	4.361,09 €
21 21.1.16 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	41,8300	6,65 €	444,92	15,89	2.958,72 €
22 AN.08 (M)	Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera a qualunque altezza (p ... to idoneamente ancorato alla muratura esistente con tasselli e fil di ferro e quant'altro occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.	30,4371	197,64 €	382,10	649,35	75.518,24 €
23 8.1.1.3 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon	8,2800	31,25 €	122,28	377,44	3.821,25 €
24 21.4.7 (M)	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della ma ... del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie di intradosso del solaio	33,6500	41,51 €	169,04	123,35	7.016,85 €
25 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	39,8800	1,60 €	3023,87	4	4.838,19 €
26 AN.11 (M)	Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per l'antiribaltamento di pareti di tempo Lo spessore totale dovrà risultare non inferiore a cm. 3. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	31,5551	45,95 €	628,25	145,61	28.868,09 €
27 9.1.2 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata c ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	27,2100	5,70 €	598,77	20,94	3.412,99 €
28 9.1.8 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta p ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	42,8400	9,97 €	1696,15	23,27	16.910,62 €
29 AN.10 (M)	Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro con conservazio ... rto a scarica del materiale di rifiuto. I prodotti forniti dovranno essere di azienda che opera con regime di qualità secondo la normativa ISO 9000.	55,4170	78,75 €	1114,26	142,1	87.747,98 €
30 AN.01 (M)	Applicazione di rasatura di elementi in C.A. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idr ... senza ai solfati ed ai cicli di gelo e disgelo. I prodotti forniti dovranno essere di azienda operante in regime di qualità secondo la norma ISO 9000.	69,3878	9,46 €	2126,25	13,64	20.114,33 €
31 11.2.1 (M)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore ... rasatura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	30,1200	2,37 €	1740,44	7,88	4.124,84 €
32 12.2.6.4 (M)	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ... e. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco minerale silossanico	15,2500	15,62 €	2063,60	102,43	32.233,43 €
	A R I P O R T A R E					380.173,15 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O					380.173,15 €
33 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	0,0000	0,00 €	200,00	32,26	0,00 €
	VOCI A CORPO					
34 AN.09 (C)	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rif ... l vano bagno; tinteggiatura del soffitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato.	29,3638	1.640,71 €	6,00	5587,51	9.844,26 €
	T O T A L E :					390.017,41 €
	Data,					
	Il tecnico					
	 					