



Unione Europea




Repubblica Italiana



Regione Siciliana



P.N.R.R. Italia



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 Siracusa

CPU_I59J21019560006

Data:

Scala:

Elaborato:

D4

*Fondo complementare al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, denominato "Sicuro, verde e sociale".*

**Lavori di manutenzione straordinaria ed riqualificazione energetica,
EDIFICIO IN AUGUSTA (SR), VIA FRIXA N. 2. - GRUPPO 28 ALLOGGI.**

PROGETTO ESECUTIVO

C.M.E. - GRUPPI E CATEGORIE DI LAVORO

Il Progettista

Architetto P.P.C.
CARMELA LATINA

Timbro




Il R.U.P.

Architetto
SALVATORE CAMPISI

Timbro

Note/Approvazioni/Autorizzazioni

900
40.500
87.000
56.908



Comune di AUGUSTA

Provincia di Siracusa

Riepilogo Gruppi e categorie di lavoro

LAVORI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, EDIFICIO IN AUGUSTA (SR), VIA FRIXA
N. 2. GRUPPO 28 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

COMMITTENTE

Istituto Autonomo Case Popolari . Siracusa

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario

Lavori Pubblici Sicilia 2022

Data

21/03/2023



IL TECNICO

[Handwritten signature]



Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE	Aliquota %	Importo
	CONSOLIDAMENTI		
	Opere accessorie		
25 21.1.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1,0511	12.095,48
	Sommano [Opere accessorie]	1,0511	12.095,48
	Strutture orizzontali		
24 21.4.7 (M)	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della ma ... del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio	1,8119	20.851,08
	Sommano [Strutture orizzontali]	1,8119	20.851,08
	Sommano [CONSOLIDAMENTI]	2,8630	32.946,56
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
	Coperture		
14 AN.02 (M)	Rimozione di pavimentazione esistente della copertura e/o ballatoi dei singoli alloggi e/o di parti ... di risulta alle pubbliche discariche ubicate a qualsiasi distanza e ad ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3,0418	35.004,08
	Sommano [Coperture]	3,0418	35.004,08
	Fabbricati		
21 21.1.16 (M)	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	0,6144	7.069,78
33 21.1.25 (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del com ... imetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	0,5607	6.452,00
	Sommano [Fabbricati]	1,1750	13.521,78
	Sommano [DEMOLIZIONI E RIMOZIONI]	4,2168	48.525,86
	IMPERMEABILIZZAZIONI		
	Barriere vapore		
16 AN.07 (M)	Fornitura e posa in opera di foglio in polipropilene dello spessore di mm. 0.30 posto in opera con sovrapposizioni di cm. 10 per ogni foglio, compreso il tiro in alto, la pulitura del piano di posa per la formazione del piano di scorrimento.	0,1593	1.833,54
	Sommano [Barriere vapore]	0,1593	1.833,54
	Bituminose		
17 12.1.1 (M)	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabili ... con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	0,3788	4.359,18
18 12.1.18 (M)	Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano ... kg/cm², di vario colore mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,2987	14.944,65
	Sommano [Bituminose]	1,6775	19.303,83
	Guaine		
15 12.2.1.1 (M)	Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un ? = 0 ... o pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con polistirene	1,2494	14.377,09
32 12.2.6.4 (M)	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ... e. Eventuali interventi di consolidamento dei supporti sono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco minerale silossanico	18,3682	211.374,55
	Sommano [Guaine]	19,6176	225.751,64
	Sommano [IMPERMEABILIZZAZIONI]	21,4544	246.889,01
	INFISSI		
	In alluminio		
	A RIPORTARE		328.361,43

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE	Aliquota %	Importo
	R I P O R T O		328.361,43
22 AN.08 (M)	Fornitura, trasporto, movimentazione nell'ambito del cantiere e posa in opera a qualunque altezza (p ... to idoneamente ancorato alla muratura esistente con tasselli e fil di ferro e quant'altro occorre per dare l'infisso finito a perfetta regola d'arte.	21,5611	248.116,64
	Sommano [In alluminio]	21,5611	248.116,64
	Sommano [INFISSI]	21,5611	248.116,64
	INFISSI ESTERNI		
	In alluminio		
23 8.1.1.3 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... o battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon	4,0107	46.153,36
	Sommano [In alluminio]	4,0107	46.153,36
	Sommano [INFISSI ESTERNI]	4,0107	46.153,36
	INTONACI		
	Civile		
27 9.1.2 (M)	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata c ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,0896	12.538,24
28 9.1.8 (M)	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta p ... i verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	3,4299	39.469,41
	Sommano [Civile]	4,5194	52.007,65
	Sommano [INTONACI]	4,5194	52.007,65
	OPERE EDILI		
	Varie		
20 AN.03 (M)	Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti dell' ... ti, la pulitura finale con idoneo detergente liquido, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	0,7882	9.070,09
26 AN.11 (M)	Sistema dotato di certificato di valutazione tecnica (CVT) per l'antiribaltamento di pareti di tampo Lo spessore totale dovrà risultare non inferiore a cm. 3. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	7,9495	91.479,48
29 AN.10 (M)	Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copriferro con conservazio ... rto a scarica del materiale di rifiuto. I prodotti forniti dovranno essere di azienda che opera con regime di qualità secondo la normativa ISO 9000.	13,7593	158.336,35
30 AN.01 (M)	Applicazione di rasatura di elementi in C.A. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idr ... tenza ai solfati ed ai cicli di gelo e disgelo. I prodotti forniti dovranno essere di azienda operante in regime di qualità secondo la norma ISO 9000.	2,5202	29.002,05
34 AN.09 (C)	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rif ... l vano bagno; tinteggiatura del soffitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato.	2,9133	33.525,06
	Sommano [Varie]	27,9305	321.413,03
	Sommano [OPERE EDILI]	27,9305	321.413,03
	OPERE PROVVISORIALI E SICUREZZA		
	Ponteggi e piani di lavoro		
3 26.1.1.1 (M)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	2,0301	23.361,16
	Sommano [Ponteggi e piani di lavoro]	2,0301	23.361,16
	Prefabbricati		
1 26.7.5.1 (M)	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimen ... terni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego	0,0558	642,70
	A R I P O R T A R E		1.020.055,97

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE	Aliquota %	Importo
	R I P O R T O		1.020.055,97
2 26.7.5.2 (M)	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimen ... di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo	0,3611	4.155,47
6 26.7.7 (M)	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, d ... altimento dei bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego	0,6102	7.022,28
	Sommano [Prefabbricati]	1,0272	11.820,45
	Puntellature e opere di sostegno		
4 26.1.2 (M)	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	4,2469	48.872,12
5 26.2.6 (M)	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ... zato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.	0,0273	314,16
8 26.1.3 (M)	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base	0,8967	10.319,04
9 26.1.29 (M)	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in ... sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	0,1047	1.204,66
10 26.1.26 (M)	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari col ... costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.	0,1750	2.014,40
11 26.1.14 (M)	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavol ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	0,0454	522,72
12 26.1.15 (M)	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ... onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.	0,7224	8.312,56
13 26.1.13 (M)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazio ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	0,4708	5.417,90
	Sommano [Puntellature e opere di sostegno]	6,6893	76.977,56
	Segnaletica		
7 26.3.2.2 (M)	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ... eguali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00	0,0232	266,88
	Sommano [Segnaletica]	0,0232	266,88
	Sommano [OPERE PROVVISORIALI E SICUREZZA]	9,7697	112.426,05
	RIVESTIMENTI		
	Posa in opera		
19 5.2.5.3 (M)	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classifi ... o di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm	2,4826	28.568,61
	Sommano [Posa in opera]	2,4826	28.568,61
	Sommano [RIVESTIMENTI]	2,4826	28.568,61
	TINTEGGIATURE E PITTURE		
	A tempera		
31 11.2.1 (M)	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vap ... ratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	1,1918	13.714,67
	Sommano [A tempera]	1,1918	13.714,67
	Sommano [TINTEGGIATURE E PITTURE]	1,1918	13.714,67

Num. ORD TARIFFA	DESCRIZIONE	Aliquota %	Importo
	RI PORTO		1.137.046,77
	TOTALE :		1.150.761,44
	Data,		
	Il Responsabile Unico del procedimento		