



Unione Europea



**ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI**

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP_I89J21017880006

DATA

Maggio 2023

ELABORATO

B

SCALA

BANDO PNRR COMUNE DI BUSCEMI

Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale"
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

20 ALLOGGI - VIA DON LUIGI STURZO N. 8

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Arch. Emanuela Reale

Emanuela Reale



IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi



Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

pag.

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Programma per l'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale"
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
20 Alloggi - via Don Luigi Sturzo n.8, Buscemi

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 29/05/2023

IL TECNICO
Arch. Emanuela Reale

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 26.01.01.001	LAVORI A MISURA							
	SICUREZZA (SpCat 2)							
	PONTEGGI (Cat 8)							
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 8 - PONTEGGI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	(sviluppo x altezza vedi dett. ponteggio)							
	Prospetto Anteriore (sviluppo x altezza vedi dett. ponteggio) *(lung.=4,4+7,2+1,8+1,8+7,2+4,4)		26,80		12,00	321,60		
	Prospetto Anteriore - sopra terrazzino piano terra *(lung.=3,6+3,6)		7,20		8,00	57,60		
	Prospetto Anteriore - dentro balconi ultimo piano *(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		4,00	28,80		
	Prospetto Posteriore *(lung.=5,4+1,8+5,4+16,2)		28,80		12,00	345,60		
	Prospetto Anteriore - dentro balconi ultimo piano *(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		4,00	28,80		
2 26.01.01.001	Prospetto destro		10,80		12,00	129,60		
	Prospetto sinistro		10,80		12,00	129,60		
	SOMMANO m²					1'041,60	8,27	8'614,03
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 8 - PONTEGGI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	(sviluppo x altezza vedi dett. ponteggio)							
	Prospetto Anteriore *(lung.=4,4+7,2+1,8+1,8+7,2+4,4)		26,80		12,00	321,60		
	Prospetto Anteriore - sopra terrazzino piano terra *(lung.=3,6+3,6)		7,20		8,00	57,60		
	Prospetto Anteriore - dentro balconi ultimo piano *(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		4,00	28,80		
	Prospetto Posteriore *(lung.=5,4+1,8+5,4+16,2)		28,80		12,00	345,60		
	Prospetto Anteriore - dentro balconi ultimo piano *(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		4,00	28,80		
3 26.01.01.001	Prospetto destro		10,80		12,00	129,60		
	Prospetto sinistro		10,80		12,00	129,60		
	SOMMANO m²					1'041,60	8,27	8'614,03
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 8 - PONTEGGI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	(sviluppo x altezza vedi dett. ponteggio)							
	Prospetto Anteriore *(lung.=5,4+7,2+7,2+4,4)		24,20		14,00	338,80		
	Prospetto Anteriore - balconi parte centrale edificio *(lung.=1,8+1,8)		3,60		16,00	57,60		
	Prospetto Anteriore - dentro balconi ultimo piano *(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		4,00	28,80		
	Prospetto Posteriore *(lung.=5,4+16,2+3,6)		25,20		14,00	352,80		
	Prospetto Posteriore - balconi parte centrale edificio		1,80		16,00	28,80		
	A R I P O R T A R E					806,80		17'228,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					806,80		17'228,06
4 26.01.04.002	Prospetto Anteriore - dentro balconi ultimo piano *(lung.=1,8+1,8)	2,00	3,60		4,00	28,80		
	Prospetto destro		10,80		14,00	151,20		
	Prospetto sinistro		5,40		14,00	75,60		
	SOMMANO m²					1'062,40	8,27	8'786,05
5 26.01.02	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C Prospetto sinistro - sopra locale autoclave		4,50	1,00	15,00	67,50		
	SOMMANO m³					67,50	12,27	828,23
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A Si considerano 3 mesi dopo il primo *(par.ug.=1041,60*3)	3124,80				3'124,80		
6 26.01.02	SOMMANO m²					3'124,80	1,64	5'124,67
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO B Si considerano 3 mesi dopo il primo *(par.ug.=1041,60*3)	3124,80				3'124,80		
	SOMMANO m²					3'124,80	1,64	5'124,67
7 26.01.02	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C Si considerano 3 mesi dopo il primo *(par.ug.=1062,40*3)	3187,20				3'187,20		
	SOMMANO m²					3'187,20	1,64	5'227,01
8 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi							
	A R I P O R T A R E							42'318,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'318,69
9 26.01.03	30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C Si considerano 3 mesi dopo il primo (4,50x h15 ved. voce 26.01.04.002) *(par.ug.=67,50*3)	202,50				202,50	1,39	281,48
	SOMMANO m2xmese					202,50		
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
10 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A					1'041,60	3,64	3'791,42
	SOMMANO m²					1'041,60		
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
11 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO B					1'041,60	3,64	3'791,42
	SOMMANO m²					1'041,60		
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
12 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C Prospetto sinistro - sopra locale autoclave		4,50	1,00	15,00	67,50	4,44	299,70
	SOMMANO m³					67,50		
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
13 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m²							
	A R I P O R T A R E							54'349,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							54'349,85
14 26.01.15	di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A					984,00		
	SOMMANO m²					984,00	2,90	2'853,60
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO B					984,00		
	SOMMANO m²					984,00	2,90	2'853,60
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C (par.ug.=1062,40+50)	1112,40				1'112,40		
	SOMMANO m²					1'112,40	2,90	3'225,96
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A Perimetro edificio	2,00	73,00	2,00		292,00		
	SOMMANO m²					292,00	24,91	7'273,72
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO B Perimetro edificio	2,00	73,00	2,00		292,00		
	SOMMANO m²					292,00	24,91	7'273,72
	A R I P O R T A R E							77'830,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'830,45
18 26.01.13	FABBRICATO C (SbCat 3) Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il cantiere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C Perimetro edificio	2,00	73,00	2,00		292,00		
	SOMMANO m²					292,00	24,91	7'273,72
19 An.0007	FABBRICATO A (SbCat 1) Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO A Colonna		9,90			9,90		
	SOMMANO ml					9,90	12,17	120,48
20 An.0007	FABBRICATO B (SbCat 2) Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO B Colonna		9,90			9,90		
	SOMMANO ml					9,90	12,17	120,48
21 An.0007	FABBRICATO C (SbCat 3) Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 3 - FABBRICATO C Colonna		12,50			12,50		
	SOMMANO ml					12,50	12,17	152,13
22 26.01.29	CANTIERE (Cat 10) FABBRICATO A (SbCat 1) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO A							
	A R I P O R T A R E							85'497,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'497,26
23 26.01.29	(lung.=16+28)		44,00		2,00	88,00		
	SOMMANO m²					88,00	19,36	1'703,68
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO B (lung.=16+28)		44,00		2,00	88,00		
24 26.01.29	SOMMANO m²					88,00	19,36	1'703,68
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Recinzione provvisoriale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 3 - FABBRICATO C		34,50		2,00	69,00		
	SOMMANO m²					69,00	19,36	1'335,84
25 26.07.02.001	CANTIERE (SbCat 4)							
	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 4 - CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	539,41	539,41
26 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 4 - CANTIERE					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	263,95	2'903,45
27 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la							
	A R I P O R T A R E							93'683,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'683,32
	raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 10 - CANTIERE SbCat 4 - CANTIERE					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	670,86	8'050,32
	LAVORI (SpCat 1) DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO A (SbCat 1)							
28 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A Pavimentazione Balconi: Prospetto Anteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	Prospetto Posteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	SOMMANO m²					65,04	11,11	722,59
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
29 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO B Pavimentazione Balconi Prospetto Anteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	Prospetto Posteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	SOMMANO m²					65,04	11,11	722,59
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
30 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO C Pavimentazione Balconi							
	A R I P O R T A R E							103'178,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'178,82
31 21.01.09	Prospetto Anteriore	7,00	1,50	1,00		10,50		
	(par.ug.=7/2)	7,00	1,10	0,40		3,08		
		3,50	0,40	0,40		0,56		
		7,00	3,40	1,00		23,80		
	Prospetto Posteriore	8,00	1,50	1,00		12,00		
	(par.ug.=8/2)	8,00	1,10	0,40		3,52		
		4,00	0,40	0,40		0,64		
		8,00	3,40	1,00		27,20		
	TERRAZZA							
	Lato sinistro		9,12	9,06		82,63		
	Lato destro		9,12	9,06		82,63		
	SOMMANO m²					246,56	11,11	2'739,28
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	Pavimentazione Balconi							
	Prospetto Anteriore	6,00	1,50	1,00	5,00	45,00		
		6,00	1,10	0,40	5,00	13,20		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40	5,00	2,40		
		6,00	3,40	1,00	5,00	102,00		
	Prospetto Posteriore	6,00	1,50	1,00	5,00	45,00		
	(par.ug.=6/2)	6,00	1,10	0,40	5,00	13,20		
		3,00	0,40	0,40	5,00	2,40		
		6,00	3,40	1,00	5,00	102,00		
	TERRAZZO							
	Superficie terrazzo		21,50	9,10	5,00	978,25		
	A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		2,80	3,80	5,00	-53,20		
	Sommano positivi m² x cm					1'303,45		
	Sommano negativi m² x cm					-53,20		
	SOMMANO m² x cm					1'250,25	2,06	2'575,52
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	Pavimentazione Balconi							
	Prospetto Anteriore	6,00	1,50	1,00	5,00	45,00		
		6,00	1,10	0,40	5,00	13,20		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40	5,00	2,40		
		6,00	3,40	1,00	5,00	102,00		
	Prospetto Posteriore	6,00	1,50	1,00	5,00	45,00		
	(par.ug.=6/2)	6,00	1,10	0,40	5,00	13,20		
		3,00	0,40	0,40	5,00	2,40		
		6,00	3,40	1,00	5,00	102,00		
	TERRAZZO							
	Superficie terrazzo		21,50	9,10	5,00	978,25		
	A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		2,80	3,80	5,00	-53,20		
	A R I P O R T A R E					1'250,25		108'493,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'250,25		108'493,62
	Sommano positivi m² x cm Sommano negativi m² x cm					1'303,45 -53,20		
	SOMMANO m² x cm					1'250,25	2,06	2'575,52
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
33 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO C Pavimentazione Balconi Prospetto Anteriore	7,00	1,50	1,00	5,00	52,50		
		7,00	1,10	0,40	5,00	15,40		
	(par.ug.=7/2)	3,50	0,40	0,40	5,00	2,80		
		7,00	3,40	1,00	5,00	119,00		
	Prospetto Posteriore	8,00	1,50	1,00	5,00	60,00		
		8,00	1,10	0,40	5,00	17,60		
	(par.ug.=8/2)	4,00	0,40	0,40	5,00	3,20		
		8,00	3,40	1,00	5,00	136,00		
	TERRAZZA Lato sinistro Lato destro Parte centrale Parte centrale		9,12 9,12 2,95 2,95	9,06 9,06 5,10 4,30	5,00 5,00 5,00 5,00	413,14 413,14 75,23 63,43		
	SOMMANO m² x cm					1'371,44	2,06	2'825,17
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
34 An.0001	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	Prospetto Posteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	Risvolto a parete prospetto anteriore (perimetro 12.35m x h 20cm)	6,00	12,35		0,20	14,82		
	Risvolto a parete prospetto posteriore (perimetro 12.35m x h 20cm)	6,00	12,35		0,20	14,82		
	TERRAZZINO INGRESSO (P.T.) Risvolto a parete terrazzino ingresso (Perimetro x h 20cm) *(lung.=2,53+3,77+2,53+3,77)		2,53 12,60	3,77		9,54 2,52		
	TERRAZZO Superficie terrazzo A dedurre zona terrazzo ingresso (PT) Risvolto a parete (Perimetro x h 20cm) *(lung.=21,50+9,10+9,4+4+2,5+4+9,4+9,1)		21,50 2,80 69,00	9,10 3,80		195,65 -10,64 13,80		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					316,19 -10,64		
	SOMMANO m2					305,55	7,25	2'215,24
	A R I P O R T A R E							116'109,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'109,55
35 An.0001	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	PAVIMENTAZIONE BALCONI							
	Prospetto Anteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	Prospetto Posteriore	6,00	1,50	1,00		9,00		
		6,00	1,10	0,40		2,64		
	(par.ug.=6/2)	3,00	0,40	0,40		0,48		
		6,00	3,40	1,00		20,40		
	Risvolto a parete prospetto anteriore (perimetro 12.35m)	6,00	12,35		0,20	14,82		
	Risvolto a parete prospetto anteriore (perimetro 12.35m)	6,00	12,35		0,20	14,82		
	TERRAZZINO INGRESSO (P.T.)		2,53	3,77		9,54		
	Risvolto a parete terrazzino ingresso (Perimetro x h 20cm) *(lung.=2,53+3,77+2,53+3,77)		12,60		0,20	2,52		
	TERRAZZO							
	Superficie terrazzo		21,50	9,10		195,65		
	A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		2,80	3,80		-10,64		
	Risvolto a parete (Perimetro x h 20cm) *(lung.=21,50+9,10+9,4+4+2,5+4+9,4+9,1)		69,00		0,20	13,80		
	Sommano positivi m2					316,19		
	Sommano negativi m2					-10,64		
	SOMMANO m2					305,55	7,25	2'215,24
36 An.0001	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	Pavimentazione Balconi							
	Prospetto Anteriore	7,00	1,50	1,00		10,50		
		7,00	1,10	0,40		3,08		
	(par.ug.=7/2)	3,50	0,40	0,40		0,56		
		7,00	3,40	1,00		23,80		
	Prospetto Posteriore	8,00	1,50	1,00		12,00		
		8,00	1,10	0,40		3,52		
	(par.ug.=8/2)	4,00	0,40	0,40		0,64		
		8,00	3,40	1,00		27,20		
	Risvolto a parete prospetto anteriore (perimetro 12.35m)	7,00	12,35		0,20	17,29		
	Risvolto a parete prospetto anteriore (perimetro 12.35m)	8,00	12,35		0,20	19,76		
	TERRAZZA							
	Lato sinistro		9,12	9,06		82,63		
	Risvolto a parete lato sinistro *(lung.=9,12+9,06+9,12+9,06)		36,36		0,20	7,27		
	Lato destro		9,12	9,06		82,63		
	Risvolto a parete lato sinistro *(lung.=9,12+9,06+9,12+9,06)		36,36		0,20	7,27		
	Parte centrale *(lung.=2,95+,2+,2)*(larg.=5,10+,2+,2)		3,35	5,50		18,43		
	Parte centrale *(lung.=2,95+,2+,2)*(larg.=4,3+,2+,2)		3,35	4,70		15,75		
	SOMMANO m2					332,33	7,25	2'409,39
	A R I P O R T A R E							120'734,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120'734,18
37 21.01.07	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	VANO SCALA Porta di ingresso Piano terra Contorno Porta di ingresso *(lung.=2,4+1,5+2,4)	1,00	1,50 6,30	0,40 0,25		0,60 1,58		
	SOMMANO m²					11,78	19,44	229,00
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO B ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
38 21.01.07	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	VANO SCALA Porta di ingresso Piano terra Contorno Porta di ingresso *(lung.=2,4+1,5+2,4)	1,00	1,50 6,30	0,40 0,25		0,60 1,58		
	A R I P O R T A R E					11,78		120'963,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,78		120'963,18
	SOMMANO m²					11,78	19,44	229,00
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
39 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO C ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18 Infisso tipo "B" Infisso tipo "H"	2,00 1,00	1,00 1,20	0,40 0,40		0,80 0,48		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19 Infisso tipo "G"	1,00	1,40	0,40		0,56		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 7 SUB 24 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,40		1,60		
	VANO SCALA Infisso tipo "L" Porta di ingresso - Piano terra Contorno Porta di ingresso *(lung.=2,4+1,5+2,4)	3,00 1,00	0,80 1,50	0,40 0,40		0,96 0,60		
			6,30	0,25		1,58		
	SOMMANO m²					14,58	19,44	283,44
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
40 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A Terrazzino PR - Pluviale Facciata	4,00	3,90 10,00			3,90 40,00		
	SOMMANO m					43,90	4,34	190,53
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
41 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	A R I P O R T A R E							121'666,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'666,15
42 21.01.23	SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO B Terrazzino PR - Pluviale Facciata	4,00	3,90 10,00			3,90 40,00		
	SOMMANO m					43,90	4,34	190,53
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO C Corpo scala in copertura Facciata	4,00	2,90 10,00			2,90 40,00		
	SOMMANO m					42,90	4,34	186,19
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
43 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A PARTI SENZA INTONACO A CAPPOTTO (si considera una rimozione di 3 cm.) --BALCONI-- Balconi PT - Prospetto anteriore Parte esterna Parte interna Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00 2,00 2,00	7,95 7,45 3,20	2,00 1,00 1,40	3,00 3,00 3,00	95,40 44,70 26,88		
	Balconi PP+PS - Prospetto anteriore Parte esterna Parte interna Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00 4,00 4,00	7,95 7,45 6,30	1,55 1,00	3,00 3,00 3,00	147,87 89,40 75,60		
	Balconi PT - Prospetto posteriore Parte esterna Parte interna	2,00 2,00	7,95 7,45	2,00 1,00	3,00 3,00	95,40 44,70		
	Balconi PP+PS - Prospetto posteriore Parte esterna Parte interna Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00 4,00 4,00	7,95 7,45 6,30	1,55 1,00	3,00 3,00 3,00	147,87 89,40 75,60		
	-PROSPETTI- Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55) Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1) Prospetto anteriore - Ingresso A dedurre portoncino ingresso vano scala A dedurre superficie infissi vano scala parte interna parapetto terrazzino PT Prospetto posteriore - corpo scala	2,00 2,00 4,00	2,55 2,53 1,50 2,53 1,00	1,80 1,00 2,40 7,00 0,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	27,54 211,35 31,12 -10,80 106,26 -7,20 1,90 81,97		
	Parziale m² x cm					1'374,96		
	PARTI CON INTONACO A CAPPOTTO --PROSPETTI-- Prospetto anteriore PT		21,70	3,80	3,00	247,38		
	A R I P O R T A R E					1'622,34		122'042,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'622,34		122'042,87
44 21.01.11	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa	2,00	5,30	1,00	3,00	-31,80		
	Prospetto anteriore PP+PS *(lung.=9,6+9,6)		19,20	7,00	3,00	403,20		
	Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25+0,25)		2,55	0,75	3,00	5,74		
	Prospetto sinistro		9,30	10,80	3,00	301,32		
	Prospetto Posteriore		21,70	10,80	3,00	703,08		
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa	2,00	5,30	1,00	3,00	-31,80		
	A dedurre - corpo scala		2,55	10,80	3,00	-82,62		
	Prospetti laterali terrazzino	2,00	3,77	7,00	3,00	158,34		
	Prospetto destro		9,30	10,80	3,00	301,32		
	A dedurre superficie infissi (vedi voce An.0039 meno infisso tipo "O") * (par.ug.=103,86-0,64)	103,22			3,00	-309,66		
	Parziale m² x cm					1'664,50		
	Sommano positivi m² x cm					3'513,34		
	Sommano negativi m² x cm					-473,88		
	SOMMANO m² x cm					3'039,46	4,07	12'370,60
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	PARTI SENZA INTONACO A CAPPOTTO (si considera una rimozione di 3 cm.)							
	--BALCONI--							
	Balconi PT - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00	3,00	95,40		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00	3,00	44,70		
	Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00	3,20	1,40	3,00	26,88		
	Balconi PP+PS - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55	3,00	147,87		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00	3,00	89,40		
	Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00	6,30		3,00	75,60		
	Balconi PT - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00	3,00	95,40		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00	3,00	44,70		
	Balconi PP+PS - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55	3,00	147,87		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00	3,00	89,40		
	Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00	6,30		3,00	75,60		
	--PROSPETTI--							
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55)	2,00	2,55	1,80	3,00	27,54		
	Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1)		70,45	1,00	3,00	211,35		
	Prospetto anteriore - Ingresso		2,53	4,10	3,00	31,12		
	A dedurre portoncino ingresso		1,50	2,40	3,00	-10,80		
	vano scala	2,00	2,53	7,00	3,00	106,26		
	A dedurre superficie infissi vano scala	4,00	1,00	0,60	3,00	-7,20		
	parte interna parapetto terrazzino PT		2,53	0,25	3,00	1,90		
	Prospetto posteriore - corpo scala		2,53	10,80	3,00	81,97		
	Parziale m² x cm					1'374,96		
	PARTI CON INTONACO A CAPPOTTO							
	A R I P O R T A R E					1'374,96		134'413,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'374,96		134'413,47
45 21.01.11	--PROSPETTI-- Prospetto anteriore PT A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa Prospetto anteriore PP+PS *(lung.=9,6+9,6) Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25+0,25)	2,00	21,70	3,80	3,00	247,38		
			5,30	1,00	3,00	-31,80		
			19,20	7,00	3,00	403,20		
			2,55	0,75	3,00	5,74		
	Pospetto sinistro		9,30	10,80	3,00	301,32		
	Prospetto Posteriore A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa A dedurre - corpo scala	2,00	21,70	10,80	3,00	703,08		
			5,30	1,00	3,00	-31,80		
			2,55	10,80	3,00	-82,62		
	Prospetti laterali terrazzino Prospetto destro	2,00	3,77	7,00	3,00	158,34		
			9,30	10,80	3,00	301,32		
	A dedurre superficie infissi (vedi voce An.0039 meno infisso tipo "O") * (par.ug.=103,86-0,64)	103,22			3,00	-309,66		
	Parziale m² x cm					1'664,50		
	Sommano positivi m² x cm Sommano negativi m² x cm					3'513,34 -473,88		
	SOMMANO m² x cm					3'039,46	4,07	12'370,60
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO C PARTI SENZA INTONACO A CAPPOTTO (si considera una rimozione di 3 cm.) --BALCONI-- Balconi Prospetto anteriore Parte esterna Parte interna Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	7,00	7,95	1,55	3,00	258,77		
		7,00	7,45	1,00	3,00	156,45		
		6,00	6,30		3,00	113,40		
	Balconi Prospetto Posteriore Parte esterna Parte interna Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	8,00	7,95	1,55	3,00	295,74		
		8,00	7,45	1,00	3,00	178,80		
		6,00	6,30		3,00	113,40		
	--PROSPETTI-- Prospetto anteriore Ingresso - soffitto		2,10	1,70	3,00	10,71		
	Prospetto sinistro Vano scala Locale Argano		5,20	3,00	3,00	46,80		
			4,50	3,70	3,00	49,95		
	Prospetto destro Vano Scala Locale Argano		5,20	3,00	3,00	46,80		
			4,50	3,70	3,00	49,95		
	Parte interna parapetto terrazzo lato SX *(lung.=9,25+9,3+9,5)* (larg.=0,9+0,1) Parte interna parapetto terrazzo lato DX *(lung.=9,25+9,3+9,5)* (larg.=0,9+0,1)		28,05	1,00	3,00	84,15		
			28,05	1,00	3,00	84,15		
	Parziale m² x cm					1'489,07		
	A R I P O R T A R E					1'489,07		146'784,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'489,07		146'784,07
46 An.0034	PARTI CON INTONACO A CAPPOTTO --PROSPETTI-- Prospetto anteriore Ingresso - pareti *(lung.=2,1+1,7) Locale argano	2,00	21,70	13,40	3,00	872,34		
			3,80	2,70	3,00	61,56		
			3,20	2,00	3,00	19,20		
	Prospetto sinistro		9,30	13,40	3,00	373,86		
	Prospetto Posteriore		21,70	13,40	3,00	872,34		
	Vano Scala		3,20	2,60	3,00	24,96		
	Prospetto destro		9,30	13,40	3,00	373,86		
	A dedurre superficie infissi (vedi voce An.0039)	137,50			3,00	-412,50		
	Parziale m² x cm					2'185,62		
	Sommano positivi m² x cm					4'087,19		
	Sommano negativi m² x cm					-412,50		
	SOMMANO m² x cm					3'674,69	4,07	14'955,99
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Rimozione dell'isolamento termico (intonaco a cappotto) a qualunque altezza costituito da: pannelli di polistirene espanso dello spessore di cm 3; rasante-collante di fissaggio del ... ompreso nel prezzo della rimozione la discesa a terra del materiale rimosso, il carico su automezzo o eventuale Big-Bag. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A --PROSPETTI-- Prospetto anteriore PT	2,00	21,70	3,80		82,46		
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa		5,30	1,00		-10,60		
	Prospetto anteriore PP+PS *(lung.=9,6+9,6)		19,20	7,00		134,40		
	Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25+0,25)		2,55	0,75		1,91		
	Prospetto sinistro		9,30	10,80		100,44		
	Prospetto Posteriore		21,70	10,80		234,36		
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa	2,00	5,30	1,00		-10,60		
	A dedurre - corpo scala		2,55	10,80		-27,54		
	Prospetti laterali terrazzino	2,00	3,77	7,00		52,78		
	Prospetto destro		9,30	10,80		100,44		
	A dedurre superficie infissi					-96,54		
	Sommano positivi m2					706,79		
	Sommano negativi m2					-145,28		
	SOMMANO m2					561,51	5,30	2'976,00
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Rimozione dell'isolamento termico (intonaco a cappotto) a qualunque altezza costituito da: pannelli di polistirene espanso dello spessore di cm 3; rasante-collante di fissaggio del ... ompreso nel prezzo della rimozione la discesa a terra del materiale rimosso, il carico su automezzo o eventuale Big-Bag. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO B --PROSPETTI--							
	A R I P O R T A R E							164'716,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'716,06
48 An.0034	Prospetto anteriore PT		21,70	3,80		82,46		
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa	2,00	5,30	1,00		-10,60		
	Prospetto anteriore PP+PS *(lung.=9,6+9,6)		19,20	7,00		134,40		
	Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25+0,25)		2,55	0,75		1,91		
	Pospetto sinistro		9,30	10,80		100,44		
	Prospetto Posteriore		21,70	10,80		234,36		
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa	2,00	5,30	1,00		-10,60		
	A dedurre - corpo scala		2,55	10,80		-27,54		
	Prospetti laterali terrazzino	2,00	3,77	7,00		52,78		
	Prospetto destro		9,30	10,80		100,44		
	A dedurre superficie infissi					-96,54		
	Sommano positivi m2					706,79		
	Sommano negativi m2					-145,28		
	SOMMANO m2					561,51	5,30	2'976,00
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Rimozione dell'isolamento termico (intonaco a cappotto) a qualunque altezza costituito da: pannelli di polistirene espanso dello spessore di cm 3; rasante-collante di fissaggio del ... ompreso nel prezzo della rimozione la discesa a terra del materiale rimosso, il carico su automezzo o eventuale Big-Bag.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	--PROSPETTI--							
	Prospetto anteriore		21,70	13,40		290,78		
	Ingresso - pareti *(lung.=2,1+1,7)	2,00	3,80	2,70		20,52		
	Locale argano		3,20	2,00		6,40		
	Prospetto sinistro		9,30	13,40		124,62		
	Prospetto Posteriore		21,70	13,40		290,78		
	Vano Scala		3,20	2,60		8,32		
	Prospetto destro		9,30	13,40		124,62		
	A dedurre superficie infissi					-133,90		
	Sommano positivi m2					866,04		
	Sommano negativi m2					-133,90		
	SOMMANO m2					732,14	5,30	3'880,34
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
49 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scaricabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	Marmo	11,78			0,03	0,35		
	Intonaco *(par.ug.=3059,5/3)	1019,83			0,03	30,59		
	Intonaco a cappotto	561,51			0,04	22,46		
	Pavimenti	65,04			0,02	1,30		
	Massetti *(par.ug.=1250,25/5)	250,05			0,05	12,50		
	A R I P O R T A R E					67,20		171'572,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,20		171'572,40
50 21.01.25	Guaina	305,55			0,01	3,06		
	Infissi *(par.ug.=96,54+4,09)	100,63			0,06	6,04		
	Pluviali	43,90			0,10	4,39		
	Parziale m³					80,69		
	Aumento volume del 30% *(par.ug.=63,85*,3)	19,16				19,16		
	Parziale m³					19,16		
	SOMMANO m³					99,85	38,71	3'865,19
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	Marmo	11,78			0,03	0,35		
	Intonaco *(par.ug.=3059,5/3)	1019,83			0,03	30,59		
	Intonaco a cappotto	561,51			0,04	22,46		
	Pavimenti	65,04			0,02	1,30		
	Massetti *(par.ug.=1250,25/5)	250,05			0,05	12,50		
	Infissi *(par.ug.=96,54+4,09)	100,63			0,06	6,04		
	Pluviali	43,90			0,10	4,39		
	Guaina	305,55			0,01	3,06		
	Parziale m³					80,69		
	Aumento volume del 30% *(par.ug.=63,85*,3)	19,16				19,16		
	Parziale m³					19,16		
	SOMMANO m³					99,85	38,71	3'865,19
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	Marmo	14,58			0,02	0,29		
	Intonaco *(par.ug.=3685,49/3)	1228,50			0,03	36,86		
	Intonaco a cappotto	732,14			0,04	29,29		
	Pavimenti	246,66			0,02	4,93		
	Massetti *(par.ug.=1371,44/5)	274,29			0,05	13,71		
	Infissi *(par.ug.=124,74+8,64)	133,38			0,06	8,00		
	Guaina	332,33			0,01	3,32		
	Pluviali	42,90			0,10	4,29		
	Parziale m³					100,69		
	Aumento volume del 30% *(par.ug.=78,72*,3)	23,62				23,62		
	Parziale m³					23,62		
	A R I P O R T A R E					124,31		179'302,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					124,31		179'302,78
	SOMMANO m³					124,31	38,71	4'812,04
	RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 12) FABBRICATO A (SbCat 1)							
52 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A BALCONI Prospetto anteriore Prospetto posteriore VANO SCALA (considerato al 50%) ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 (considerato al 20%) ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 (considerato al 20%)	4,00 4,00 0,50 0,20 0,20	4,48 4,48 5,10 8,90 8,90	0,50 0,50 2,55 8,60 8,60		8,96 8,96 6,50 15,31 15,31		
	SOMMANO m²					55,04	129,16	7'108,97
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
53 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO B BALCONI Prospetto anteriore Prospetto posteriore VANO SCALA (considerato al 50%) ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 (considerato al 20%) ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 (considerato al 20%)	4,00 4,00 0,50 0,20 0,20	4,48 4,48 5,10 8,90 8,90	0,50 0,50 2,55 8,60 8,60		8,96 8,96 6,50 15,31 15,31		
	SOMMANO m²					55,04	129,16	7'108,97
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
54 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO C BALCONI Prospetto anteriore Prospetto posteriore VANO SCALA (considerato al 50%) ALLOGGIO PIANO TERZO SX INT 7 SUB 24 (considerato al 20%) ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25 (considerato al 20%)	6,00 6,00 0,50 0,20 0,20	4,48 4,48 5,10 8,90 8,90	0,50 0,50 2,55 8,60 8,60		13,44 13,44 6,50 15,31 15,31		
	SOMMANO m²					64,00	129,16	8'266,24
	A R I P O R T A R E							206'599,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'599,00
55 09.01.01	INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO A (SbCat 1) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO A VANO SCALA (considerato al 50%) ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 (considerato al 20%) ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 (considerato al 20%)	0,50 0,20 0,20	5,10 8,90 8,90	2,55 8,60 8,60		6,50 15,31 15,31		
	SOMMANO m²					37,12	23,38	867,87
56 09.01.01	FABBRICATO B (SbCat 2) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO B VANO SCALA (considerato al 50%) ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 (considerato al 20%) ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 (considerato al 20%)	0,50 0,20 0,20	5,10 8,90 8,90	2,55 8,60 8,60		6,50 15,31 15,31		
	SOMMANO m²					37,12	23,38	867,87
57 09.01.01	FABBRICATO C (SbCat 3) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 3 - FABBRICATO C VANO SCALA (considerato al 50%) ALLOGGIO PIANO TERZO SX INT 7 SUB 24 (considerato al 20%) ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25 (considerato al 20%)	0,50 0,20 0,20	5,10 8,90 8,90	2,55 8,60 8,60		6,50 15,31 15,31		
	SOMMANO m²					37,12	23,38	867,87
58 11.01.01	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE (Cat 13) FABBRICATO A (SbCat 1) Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 1 - FABBRICATO A VANO SCALA (considerato al 100%) ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 (considerato al 50%)	0,50	5,10 8,90	2,55 8,60		13,01 38,27		
	A R I P O R T A R E					51,28		209'202,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,28		209'202,61
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 (considerato al 50%)	0,50	8,90	8,60		38,27		
	PER SOSTITUZIONE INFISSI:							
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	A R I P O R T A R E					308,41		209'202,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					308,41		209'202,61
59 11.01.01	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Sommano positivi m²					391,47		
	Sommano negativi m²					-96,54		
	SOMMANO m²					294,93	5,89	1'737,14
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	VANO SCALA (considerato al 100%)		5,10	2,55		13,01		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 (considerato al 50%)	0,50	8,90	8,60		38,27		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 (considerato al 50%)	0,50	8,90	8,60		38,27		
	PER SOSTITUZIONE INFISSI:							
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15		1,26		2,70	3,40		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	A R I P O R T A R E					230,35		210'939,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,35		210'939,75
60 11.01.01	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 A dedurre superficie infissi		1,26		2,70	3,40		
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 * (lung.=4,48+1,75+2,46)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 * (lung.=4+2,51+2,18)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 A dedurre superficie infissi		1,26		2,70	3,40		
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	-9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	-1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	-1,23		
	Sommano positivi m²					391,47		
	Sommano negativi m²					-96,54		
	SOMMANO m²					294,93	5,89	1'737,14
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 3 - FABBRICATO C VANO SCALA (considerato al 100%)		5,10	2,55		13,01		
	ALLOGGIO PIANO TERZO SX INT 7 SUB 24 (considerato al 50%)	0,50	8,90	8,60		38,27		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25 (considerato al 50%)	0,50	8,90	8,60		38,27		
	PER SOSTITUZIONE INFISSI: Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18 * (lung.=3,07+2,82+2,8)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18 * (lung.=4,33+4,48)		8,81		2,70	23,79		
	A dedurre superficie infissi							
	Infisso tipo "A"	2,00	1,80		1,45	-5,22		
	Infisso tipo "B"	2,00	1,00		2,40	-4,80		
	Infisso tipo "E"	2,00	0,85		1,45	-2,47		
	Infisso tipo "H"	1,00	1,20		2,40	-2,88		
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19 * (lung.=2,45+1,76+2,6)		6,81		2,70	18,39		
	Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19 * (lung.=4+1,63+3,06)		8,69		2,70	23,46		
	Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19 A dedurre superficie infissi		1,26		2,70	3,40		
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	-2,61		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	-0,91		
	Infisso tipo "D"	2,00	1,20		1,45	-3,48		
	Infisso tipo "E"	2,00	0,85		1,45	-2,47		
	Infisso tipo "G"	1,00	1,40		2,40	-3,36		
	A R I P O R T A R E					153,85		212'676,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,85		212'676,89
	Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20 * (lung.=4,48+1,75+2,46) Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20 * (lung.=4+2,51+2,18) Prospetto laterale. Alloggio PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20 A dedurre superficie infissi Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21 * (lung.=4,48+1,75+2,46) Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21 * (lung.=4+2,51+2,18) Prospetto laterale. Alloggio PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21 A dedurre superficie infissi Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22 * (lung.=4,48+1,75+2,46) Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22 * (lung.=4+2,51+2,18) Prospetto laterale. Alloggio PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22 A dedurre superficie infissi Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23 * (lung.=4,48+1,75+2,46) Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23 * (lung.=4+2,51+2,18) Prospetto laterale. Alloggio PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23 A dedurre superficie infissi Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERZO SX INT 7 SUB 24 * (lung.=4,48+1,75+2,46) Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERZO SX INT 7 SUB 24 * (lung.=4+2,51+2,18) Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERZO SX INT 7 SUB 24 A dedurre superficie infissi Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" Prospetto Anteriore. Alloggio PIANO TERZO DX INT 7 SUB 25 * (lung.=4,48+1,75+2,46) Prospetto Posteriore. Alloggio PIANO TERZO DX INT 7 SUB 25 * (lung.=4+2,51+2,18) Prospetto laterale. Alloggio PIANO TERZO DX INT 7 SUB 25 A dedurre superficie infissi Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E"							
	A R I P O R T A R E					359,23		212'676,89

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,01		231'215,08
	Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00	3,20	1,40	0,20	1,79		
	Prospetto posteriore							
	Parapetto esterno *(lung.=1,12+5,3+1,52)	6,00	7,94	2,00	0,20	19,06		
	Parapetto interno *(lung.=1+5,06+1,4)	6,00	7,46	1,00	0,20	8,95		
	-PROSPETTI-							
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55)	2,00	2,55	1,80		9,18		
	BALCONI							
	Prospetto anteriore							
	travi	4,00	1,12	0,33		1,48		
	travi	4,00	1,52	0,33		2,01		
	struttura solaio	4,00	1,12	3,15		14,11		
		4,00	1,52	1,14		6,93		
	Prospetto posteriore							
	travi	4,00	1,12	0,33		1,48		
	travi	4,00	1,52	0,33		2,01		
	struttura solaio	4,00	1,12	3,15		14,11		
		4,00	1,52	1,14		6,93		
	PROSPETTI							
	Si considera il 40% delle strutture							
	travi PT (perimetro tot 61.94m esclusi i balconi e ingresso) *							
	(lung.=61,94-5,14-5,14-5,14-2,53)	0,40	38,85		0,50	7,77		
	travi P1 (perimetro 61.94m esclusi i balconi) *(lung.=61,94-5,14-5,14-5,14)	0,40	41,38		0,50	8,28		
	travi P2 (perimetro 69.48m esclusi i balconi) *(lung.=69,48-5,14-5,14-5,14-5,14)	0,40	48,92		0,50	9,78		
	travi P copertura (perimetro 69.48m)	0,40	69,48		0,50	13,90		
	SOMMANO m²					155,78	105,42	16'422,33
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
63	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione							
21.03.01.001	della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria							
	mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare							
	un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm							
	di spessore							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	BALCONI - PARAPETTI (si considera il 20% del totale)							
	Prospetto anteriore							
	Parapetto esterno *(lung.=1,12+5,3+1,52)	7,00	7,94	2,00	0,20	22,23		
	Parapetto interno *(lung.=1+5,06+1,4)	7,00	7,46	1,00	0,20	10,44		
	Prospetto posteriore							
	Parapetto esterno *(lung.=1,12+5,3+1,52)	8,00	7,94	2,00	0,20	25,41		
	Parapetto interno *(lung.=1+5,06+1,4)	8,00	7,46	1,00	0,20	11,94		
	-PROSPETTI-							
	Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1)		70,45	1,00		70,45		
	travi	6,00	1,12	0,33		2,22		
	travi	6,00	1,52	0,33		3,01		
	struttura solaio	6,00	1,12	3,15		21,17		
		6,00	1,52	1,14		10,40		
	Prospetto posteriore							
	travi	6,00	1,12	0,33		2,22		
	travi	6,00	1,52	0,33		3,01		
	struttura solaio	6,00	1,12	3,15		21,17		
		6,00	1,52	1,14		10,40		
	PROSPETTI							
	Si considera il 40% delle strutture							
	travi PT (perimetro tot 61.94m esclusi i balconi e ingresso e locale							
	autoclave) *(lung.=61,94-5,14-5,14-5,14-2,53-4,11)	0,40	39,88		0,50	7,98		
	A R I P O R T A R E					222,05		247'637,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					222,05		247'637,41
	travi P1 (perimetro 61.94m esclusi i balconi) *(lung.=61,94-5,14-5,14-5,14-5,14)	0,40	41,38		0,50	8,28		
	travi P2 (perimetro 61.94m esclusi i balconi) *(lung.=61,94-5,14-5,14-5,14-5,14)	0,40	41,38		0,50	8,28		
	travi P3 (perimetro 61.94m esclusi i balconi) *(lung.=61,94-5,14-5,14-5,14-5,14)	0,40	41,38		0,50	8,28		
	travi P copertura (perimetro 61.94m)	0,40	61,94		0,50	12,39		
	SOMMANO m²					259,28	105,42	27'333,30
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
64 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A Si considera il 30% sul risanamento di base	0,30	155,78			46,73		
	SOMMANO m² x cm					46,73	43,94	2'053,32
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
65 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO B Si considera il 30% sul risanamento di base	0,30	155,78			46,73		
	SOMMANO m² x cm					46,73	43,94	2'053,32
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
66 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO C Si considera il 30% sul risanamento di base	0,30	259,28			77,78		
	SOMMANO m² x cm					77,78	43,94	3'417,65
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6)							
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
67 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI							
	A R I P O R T A R E							282'495,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							282'495,00
68 12.01.01	SbCat 1 - FABBRICATO A Prospetto Anteriore TERRAZZINO INGRESSO (P.T.) SOMMANO m²		2,53	3,77		9,54	8,66	82,62
						9,54		
	FABBRICATO B (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO B Prospetto Anteriore TERRAZZINO INGRESSO (P.T.) SOMMANO m²		2,53	3,77		9,54	8,66	82,62
						9,54		
69 12.01.01	FABBRICATO C (SbCat 3) Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 3 - FABBRICATO C TERRAZZA Parte centrale Parte centrale SOMMANO m²		2,95	5,10		15,05	8,66	240,23
						12,69		
	FABBRICATO A (SbCat 1) Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO A PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (par.ug.=6/2) risolto a parete (perimetro balcone 12.36m) Prospetto Posteriore (par.ug.=6/2) risolto a parete (perimetro balcone 12.36m) SOMMANO m²		6,00	1,50	1,00	0,20	24,89	2'357,08
	FABBRICATO B (SbCat 2)					9,54		
						9,54		
	A R I P O R T A R E							285'257,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'257,55
71 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO B PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (par.ug.=6/2) risvolto a parete (perimetro balcone 12.36m) Prospetto Posteriore (par.ug.=6/2) risvolto a parete (perimetro balcone 12.36m)	6,00 6,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 6,00 6,00	1,50 1,10 0,40 3,40 12,36 1,50 1,10 0,40 3,40 12,36	1,00 0,40 0,40 1,00 1,00 0,40 0,40 1,00	 0,20 0,20	9,00 2,64 0,48 20,40 14,83 9,00 2,64 0,48 20,40 14,83		
	SOMMANO m²					94,70	24,89	2'357,08
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
72 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 3 - FABBRICATO C PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (par.ug.=7/2) Risvolto a parete (perimetro balcone 12.36m) Prospetto Posteriore (par.ug.=8/2) Risvolto a parete (perimetro balcone 12.36m) TERRAZZA Lato sinistro *(lung.=0,2+9,12+0,2)*(larg.=0,2+9,06+0,2) Lato destro *(lung.=0,2+9,12+0,2)*(larg.=0,2+9,06+0,2)	7,00 7,00 3,50 7,00 7,00 8,00 8,00 4,00 8,00 8,00	1,50 1,10 0,40 3,40 12,36 1,50 1,10 0,40 3,40 12,36	1,00 0,40 0,40 1,00 1,00 0,40 0,40 1,00	5,00 5,00 5,00 5,00 0,20 5,00 5,00 5,00 5,00 0,20	52,50 15,40 2,80 119,00 17,30 60,00 17,60 3,20 136,00 19,78		
	SOMMANO m²					623,70	24,89	15'523,89
	INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 (Cat 3) FABBRICATO A (SbCat 1)							
73 An.0037	Isolamento termico in estradosso della superficie piana dei terrazzi di copertura eseguito con le seguenti fasi lavorative: 1) Pulizia accurata del supporto con eliminazione totale ... spianata finale e lisciata della superficie necessaria per l'idonea posa in opera della superiore impermeabilizzazione. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 1 - FABBRICATO A TERRAZZO Superficie terrazzo A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		21,50 2,50	9,10 3,55		195,65 -8,88		
	A R I P O R T A R E					186,77		303'138,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					186,77		303'138,52
74 An.0037	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					195,65 -8,88		
	SOMMANO m2					186,77	65,00	12'140,05
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Isolamento termico in estradosso della superficie piana dei terrazzi di copertura eseguito con le seguenti fasi lavorative: 1) Pulizia accurata del supporto con eliminazione totale ... spianata finale e lisciata della superficie necessaria per l'idonea posa in opera della superiore impermeabilizzazione.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	TERRAZZO							
	Superficie terrazzo		21,50	9,10		195,65		
	A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		2,50	3,55		-8,88		
75 An.0037	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					195,65 -8,88		
	SOMMANO m2					186,77	65,00	12'140,05
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Isolamento termico in estradosso della superficie piana dei terrazzi di copertura eseguito con le seguenti fasi lavorative: 1) Pulizia accurata del supporto con eliminazione totale ... spianata finale e lisciata della superficie necessaria per l'idonea posa in opera della superiore impermeabilizzazione.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	TERRAZZA							
	Lato sinistro		9,12	9,06		82,63		
	Lato destro		9,12	9,60		87,55		
76 05.01.10.001	SOMMANO m2					170,18	65,00	11'061,70
	MASSETTI (Cat 7)							
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 7 - MASSETTI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	PAVIMENTAZIONE BALCONI							
	Prospetto Anteriore (Area 5,4 mq)	6,00	5,40			32,40		
	Prospetto Posteriore (Area 5,4 mq)	6,00	5,40			32,40		
	SOMMANO m²					64,80	19,99	1'295,35
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							339'775,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339'775,67
77 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO B PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (Area 5,4 mq) Prospetto Posteriore (Area 5,4 mq)	6,00 6,00	5,40 5,40			32,40 32,40		
	SOMMANO m²					64,80	19,99	1'295,35
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
78 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 3 - FABBRICATO C PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (Area 5,4 mq) Prospetto Posteriore (Area 5,4 mq)	7,00 8,00	5,40 5,40			37,80 43,20		
	TERRAZZA Parte centrale Parte centrale		2,95 2,95	5,10 4,30		15,05 12,69		
	SOMMANO m²					108,74	19,99	2'173,71
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO A (SbCat 1)							
79 An.0038	Membrana impermeabilizzante composita pluristrato in bitume distillato polimero di 4 mm di spessore misurato sulla cimosa, tipo MINERAL PROTEADUO TRIARMATO, autoprotetta con scagli ... 1%,una flessibilità a freddo (EN 1109) dello strato superiore di -15°C e per lo strato inferiore di -25°C. Colore bianco SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO A TERRAZZINO INGRESSO (P.T.) risolto a parete terrazzino *(lung.=2,5+3,55+2,5+3,55)		2,50 12,10	3,55		8,88 2,42		
	TERRAZZO Superficie terrazzo Risolto a parete (Perimetro x h 20cm) *(lung.=21,50+9,10+9,4+4+2,8+3,8+9,4+9,1) A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		21,50 69,10 2,50	9,10		195,65 13,82 -8,88		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					220,77 -8,88		
	SOMMANO m2					211,89	27,48	5'822,74
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
80 An.0038	Membrana impermeabilizzante composita pluristrato in bitume distillato polimero di 4 mm di spessore misurato sulla cimosa, tipo MINERAL PROTEADUO TRIARMATO, autoprotetta con scagli ... 1%,una							
	A R I P O R T A R E							349'067,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'067,47
81 An.0038	flessibilità a freddo (EN 1109) dello strato superiore di -15°C e per lo strato inferiore di -25°C. Colore bianco SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO B TERRAZZINO INGRESSO (P.T.) risolto a parete terrazzino *(lung.=2,5+3,55+2,5+3,55)		2,50 12,10	3,55		8,88 2,42		
	TERRAZZO Superficie terrazzo Risolto a parete (Perimetro x h 20cm) *(lung.=21,50+9,10+9,4+4+2,8+3,8+9,4+9,1)		21,50 69,10	9,10		195,65 13,82		
	A dedurre zona terrazzo ingresso (PT)		2,50	3,55		-8,88		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					220,77 -8,88		
	SOMMANO m2					211,89	27,48	5'822,74
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Membrana impermeabilizzante composita pluristrato in bitume distillato polimero di 4 mm di spessore misurato sulla cimosa, tipo MINERAL PROTEADUO TRIARMATO, autoprotetta con scagli ... 1%,una flessibilità a freddo (EN 1109) dello strato superiore di -15°C e per lo strato inferiore di -25°C. Colore bianco SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 3 - FABBRICATO C TERRAZZO Parte centrale *(lung.=2,95+,2+,2)**(larg.=5,10+,2+,2) Parte centrale *(lung.=2,95+,2+,2)**(larg.=4,3+,2+,2)		3,35 3,35	5,50 4,70		18,43 15,75		
	SOMMANO m2					34,18	27,48	939,27
	PAVIMENTI (Cat 5)							
	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, post ... onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 3 - FABBRICATO C TERRAZZA Lato sinistro Lato destro		9,12 9,12	9,06 9,60		82,63 87,55		
	SOMMANO m²					170,18	42,28	7'195,21
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
83 05.01.06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 1 - FABBRICATO A PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (Area 5,4 mq) Prospetto Posteriore (Area 5,4 mq)		6,00 6,00	5,40 5,40		32,40 32,40		
	A R I P O R T A R E					64,80		363'024,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,80		363'024,69
	SOMMANO m²					64,80	59,70	3'868,56
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
84 05.01.06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 2 - FABBRICATO B PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto Anteriore (Area 5,4 mq) Prospetto Posteriore (Area 5,4 mq)	6,00 6,00	5,40 5,40			32,40 32,40		
	SOMMANO m²					64,80	59,70	3'868,56
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
85 05.01.06	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con c ... ti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 3 - FABBRICATO C Pavimentazione Balconi Prospetto Anteriore (Area 5,4 mq) Prospetto Posteriore (Area 5,4 mq)	7,00 8,00	5,40 5,40			37,80 43,20		
	SOMMANO m²					81,00	59,70	4'835,70
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
86 05.02.04.001	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 1 - FABBRICATO A PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto anteriore perimetro balcone 12.36m Prospetto posteriore perimetro balcone 12.36m	6,00 6,00	12,36 12,36			74,16 74,16		
	SOMMANO m					148,32	14,90	2'209,97
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
87 05.02.04.001	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI							
	A R I P O R T A R E							377'807,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							377'807,48
88 05.02.04.001	SbCat 2 - FABBRICATO B PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto anteriore perimetro balcone 12.36m	6,00	12,36			74,16		
	Prospetto posteriore perimetro balcone 12.36m	6,00	12,36			74,16		
	SOMMANO m					148,32	14,90	2'209,97
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 3 - FABBRICATO C PAVIMENTAZIONE BALCONI Prospetto anteriore perimetro balcone 12.36m	7,00	12,36			86,52		
	Prospetto posteriore perimetro balcone 12.36m	8,00	12,36			98,88		
	SOMMANO m					185,40	14,90	2'762,46
	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Comprese opere d ... r l'installazione del nuovo infisso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso il trasporto a rifiuto.							
89 An.0039	SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO A ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	A R I P O R T A R E					64,36		382'779,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,36		382'779,91
90 An.0039	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	VANO SCALA							
	Infisso tipo "F"	4,00	1,10		0,70	3,08		
	Infisso tipo "N"	1,00	1,50		2,40	3,60		
	Infisso tipo "O"	1,00	0,80		0,80	0,64		
	SOMMANO m2					103,86	27,80	2'887,31
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Comprese opere d ... r l'installazione del nuovo infisso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	A R I P O R T A R E					93,57		385'667,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,57		385'667,22
91 An.0039	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	VANO SCALA							
	Infisso tipo "F"	4,00	1,10		0,70	3,08		
	Infisso tipo "N"	1,00	1,50		2,40	3,60		
	Infisso tipo "O"	1,00	0,80		0,80	0,64		
	SOMMANO m2					103,86	27,80	2'887,31
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta. Comprese opere d ... r l'installazione del nuovo infisso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DIMISSIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18							
	Infisso tipo "A"	2,00	1,80		1,45	5,22		
	Infisso tipo "B"	2,00	1,00		2,40	4,80		
	Infisso tipo "E"	2,00	0,85		1,45	2,47		
	Infisso tipo "H"	1,00	1,20		2,40	2,88		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	2,00	1,20		1,45	3,48		
	Infisso tipo "E"	2,00	0,85		1,45	2,47		
	Infisso tipo "G"	1,00	1,40		2,40	3,36		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 7 SUB 24							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	A R I P O R T A R E					111,26		388'554,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					111,26		388'554,53
92 An.0032	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	VANO SCALA							
	Infisso tipo "F"	3,00	1,10		0,70	2,31		
	Infisso tipo "I"	1,00	1,10		1,10	1,21		
	Infisso tipo "L"	3,00	0,80		2,10	5,04		
	Infisso tipo "M"	1,00	0,75		0,80	0,60		
	Infisso tipo "N"	1,00	1,50		2,40	3,60		
	SOMMANO m2					137,50	27,80	3'822,50
	RINFORZO STRUTTURALE (Cat 17) FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete bidirezion ... spostate in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A AREA DA PROGETTO							
	Prospetto Anteriore					34,40		
	Prospetto Posteriore					37,17		
	Prospetto Destro					34,05		
	Prospetto Sinistro					34,05		
	Prospectti laterali terrazzino (9.2 m2 x 2 uguali) *(par.ug.=9,2*2)	18,40				18,40		
	SOMMANO mq					158,07	90,26	14'267,40
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete bidirezion ... spostate in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO B AREA DA PROGETTO							
	Prospetto Anteriore					34,40		
	Prospetto Posteriore					37,17		
	Prospetto Destro					34,05		
	Prospetto Sinistro					34,05		
	Prospectti laterali terrazzino (9.2 m2 x 2 uguali) *(par.ug.=9,2*2)	18,40				18,40		
	SOMMANO mq					158,07	90,26	14'267,40
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di presidio costituito da rete bidirezion ... spostate in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO C AREA DA PROGETTO							
	A R I P O R T A R E							420'911,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							420'911,83
	Prospetto Anteriore Prospetto Posteriore Prospetto Destro Prospetto Sinistro SOMMANO mq					60,91 56,32 55,67 48,24 221,14	90,26	19'960,10
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
95 An.0033	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto de ... ente con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO A Si considerano n.4/mq di presidio antiribaltamento (voce An.0032) * (par.ug.=4*158,07)	632,28				632,28		
	SOMMANO cadauno					632,28	29,00	18'336,12
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
96 An.0033	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto de ... ente con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO B Si considerano n.4/mq di presidio antiribaltamento (voce An.0032) * (par.ug.=4*158,07)	632,28				632,28		
	SOMMANO cadauno					632,28	29,00	18'336,12
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
97 An.0033	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. Fornitura e posa in opera di sistema di connessione a supporto de ... ente con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 3 - FABBRICATO C Si considerano n.4/mq di presidio antiribaltamento (voce An.0032) * (par.ug.=4*221,14)	884,56				884,56		
	SOMMANO cadauno					884,56	29,00	25'652,24
	INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO A (SbCat 1)							
98 An.0036	Fornitura e posa in opera di rasatura per la regolarizzazione di superfici (murature, intonaci, calcestruzzi, etc), previa raschiatura della superficie e idropulitura ad alta press ... 001:2000. Tra le due mani di rasante dovrà essere applicata rete in polipropilene del peso non inferiore a gr.150 al mq. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	A R I P O R T A R E							503'196,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							503'196,41
99 An.0036	SbCat 1 - FABBRICATO A --PROSPETTI-- (parti riscaldate ved. voce 12.02.06.003) Prospetto Anteriore Prospetto Posteriore Prospetto Destro Prospetto Sinistro Prospetti laterali terrazzino	2,00	3,77		6,96	260,40 218,46 100,44 100,44 52,48		
	A detrarre superficie rete antiribaltamento (voce An.0032)					-158,07		
	A detrarre - Superficie infissi parti riscaldate (infissi appartamenti + 2x tipo "F") *(par.ug.=96,54+0,77+0,77)	98,08				-98,08		
	Sommano positivi m2					732,22		
	Sommano negativi m2					-256,15		
	SOMMANO m2					476,07	15,00	7'141,05
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di rasatura per la regolarizzazione di superfici (murature, intonaci, calcestruzzi, etc), previa raschiatura della superficie e idropulitura ad alta press ... 001:2000. Tra le due mani di rasante dovrà essere applicata rete in polipropilene del peso non inferiore a gr.150 al mq.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO B --PROSPETTI-- (parti riscaldate ved. voce 12.02.06.003) Prospetto Anteriore Prospetto Posteriore Prospetto Destro Prospetto Sinistro Prospetti laterali terrazzino	2,00	3,77		6,96	260,40 218,46 100,44 100,44 52,48		
	A detrarre superficie presidio antiribaltamento (voce An. 0032) A detrarre - Superficie infissi parti riscaldate (infissi appartamenti + 2x tipo "F") *(par.ug.=96,54+0,77+0,77)	98,08				-158,07 -98,08		
	Sommano positivi m2					732,22		
	Sommano negativi m2					-256,15		
	SOMMANO m2					476,07	15,00	7'141,05
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
100 An.0036	Fornitura e posa in opera di rasatura per la regolarizzazione di superfici (murature, intonaci, calcestruzzi, etc), previa raschiatura della superficie e idropulitura ad alta press ... 001:2000. Tra le due mani di rasante dovrà essere applicata rete in polipropilene del peso non inferiore a gr.150 al mq.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 3 - FABBRICATO C --PROSPETTI-- (parti riscaldate ved. voce 12.02.06.003) Prospetto anteriore Prospetto Posteriore Pospetto destro Pospetto sinistro					317,70 299,10 124,62 124,62		
	A detrarre superficie presidio antiribaltamento (voce An.0032)					-221,14		
	A detrarre - Superficie infissi parti riscaldate (infissi appartamenti + 3x tipo "F" + tipo "I") *(par.ug.=137,5-5,04-0,6-3,6)	128,26				-128,26		
	Sommano positivi m2					866,04		
	Sommano negativi m2					-349,40		
	A R I P O R T A R E					516,64		517'478,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					516,64		517'478,51
101 09.01.08	SOMMANO m2					516,64	15,00	7'749,60
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	--BALCONI--							
	Balconi PT - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90		
	Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00	3,20	1,40		8,96		
	Balconi PP+PS - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	Balconi PT - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90		
	Balconi PP+PS - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	--PROSPETTI-- (parti NON riscaldate)							
	Prospetto anteriore facciata vano scala		2,55	7,00		17,85		
	Muretto terrazzino piano terra - parte interna *(larg.=0,25+0,25)		2,55	0,50		1,28		
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55)	2,00	2,55	1,80		9,18		
	Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1)		70,45	1,00		70,45		
	SOMMANO m²					359,30	24,51	8'806,44
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
SpCat 1 - LAVORI								
Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI								
SbCat 2 - FABBRICATO B								
--BALCONI--								
Balconi PT - Prospetto anteriore								
Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80			
Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90			
Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00	3,20	1,40		8,96			
Balconi PP+PS - Prospetto anteriore								
Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29			
Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80			
Balconi PT - Prospetto posteriore								
Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80			
Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90			
Balconi PP+PS - Prospetto posteriore								
Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29			
	A R I P O R T A R E					230,74		534'034,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					230,74		534'034,55
103 09.01.08	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	--PROSPETTI-- (parti NON riscaldate)							
	Prospetto anteriore facciata vano scala		2,55	7,00		17,85		
	Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25)		2,55	0,50		1,28		
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55)	2,00	2,55	1,80		9,18		
	Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1)		70,45	1,00		70,45		
	SOMMANO m²					359,30	24,51	8'806,44
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
103 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	--BALCONI--							
	Balconi Prospetto anteriore							
	Parte esterna	7,00	7,95	1,55		86,26		
	Parte interna	7,00	7,45	1,00		52,15		
	Balconi Prospetto Posteriore							
	Parte esterna	8,00	7,95	1,55		98,58		
	Parte interna	8,00	7,45	1,00		59,60		
	--PROSPETTI-- (parti NON riscaldate)							
	Ingresso Prospetto anteriore - soffitto		2,10	1,70		3,57		
	Prospetto sinistro							
	Vano Scala		5,20	3,00		15,60		
	Locale Argano		4,50	3,70		16,65		
	Prospetto destro							
	Vano Scala		5,20	3,00		15,60		
	Locale Argano		4,50	3,70		16,65		
	Parte interna parapetto terrazzo lato SX *(lung.=9,25+9,3+9,5)* (larg.=0,9+0,1)		28,05	1,00		28,05		
	Parte interna parapetto terrazzo lato DX *(lung.=9,25+9,3+9,5)* (larg.=0,9+0,1)		28,05	1,00		28,05		
	SOMMANO m²					420,76	24,51	10'312,83
	FINITURE (Cat 11)							
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
104 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 11 - FINITURE							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	--BALCONI--							
	Balconi PT - Prospetto anteriore							
	A R I P O R T A R E							553'153,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							553'153,82
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90		
	Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00	3,20	1,40		8,96		
	Balconi PP+PS - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	Balconi PT - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90		
	Balconi PP+PS - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	--PROSPETTI--							
	Prospetto anteriore facciata vano scala		2,55	7,00		17,85		
	Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25)		2,55	0,50		1,28		
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55)	2,00	2,55	1,80		9,18		
	Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1)		70,45	1,00		70,45		
	SOMMANO m²					359,30	38,02	13'660,59
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
105	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui							
09.01.10.001	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 11 - FINITURE							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	--BALCONI--							
	Balconi PT - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90		
	Parete collegamento balcone PT a balcone PP *(lung.=1,50+0,2+1,5)	2,00	3,20	1,40		8,96		
	Balconi PP+PS - Prospetto anteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	Balconi PT - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	2,00	7,95	2,00		31,80		
	Parte interna	2,00	7,45	1,00		14,90		
	Balconi PP+PS - Prospetto posteriore							
	Parte esterna	4,00	7,95	1,55		49,29		
	Parte interna	4,00	7,45	1,00		29,80		
	--PROSPETTI--							
	Prospetto anteriore facciata vano scala		2,55	7,00		17,85		
	Muretto terrazzino piano terra *(larg.=0,25+0,25)		2,55	0,50		1,28		
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,35+0,55+0,35+0,55)	2,00	2,55	1,80		9,18		
	Parte interna parapetto terrazzo *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,9+0,1)		70,45	1,00		70,45		
	SOMMANO m²					359,30	38,02	13'660,59
	A R I P O R T A R E							580'475,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							580'475,00
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
106 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 3 - FABBRICATO C --BALCONI-- Balconi Prospetto anteriore Parte esterna Parte interna Balconi Prospetto Posteriore Parte esterna Parte interna --PROSPETTI-- Ingresso Prospetto anteriore - soffitto Prospetto sinistro Vano Scala Locale Argano Prospetto destro Vano Scala Locale Argano Parte interna parapetto terrazzo lato SX *(lung.=9,25+9,3+9,5)* (larg.=0,9+0,1) Parte interna parapetto terrazzo lato DX *(lung.=9,25+9,3+9,5)* (larg.=0,9+0,1)							
		7,00	7,95	1,55		86,26		
		7,00	7,45	1,00		52,15		
		8,00	7,95	1,55		98,58		
		8,00	7,45	1,00		59,60		
			2,10	1,70		3,57		
			5,20	3,00		15,60		
			4,50	3,70		16,65		
			5,20	3,00		15,60		
			4,50	3,70		16,65		
			28,05	1,00		28,05		
			28,05	1,00		28,05		
	SOMMANO m²					420,76	38,02	15'997,30
	INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 (Cat 3) FABBRICATO A (SbCat 1)							
107 12.02.06.003	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 1 - FABBRICATO A --PROSPETTI-- Prospetto anteriore PT A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa Prospetto anteriore PP+PS A dedurre - Facciata vano scala Muretto terrazzino piano terra							
		2,00	21,70	3,80		82,46		
			7,95	1,00		-15,90		
			30,15	7,00		211,05		
			2,55	7,00		-17,85		
			2,55	0,25		0,64		
	Parziale m²					260,40		
		2,00	21,70	10,80		234,36		
			7,95	1,00		-15,90		
	Parziale m²					218,46		
		2,00	3,77		6,96	52,48		
			9,30	10,80		100,44		
			9,30	10,80		100,44		
	A dedurre - Superficie infissi parti riscaldate (infissi appartamenti + 2x tipo "F") *(par.ug.=96,54+1,54)	98,08				-98,08		
	A R I P O R T A R E					634,14		596'472,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					634,14		596'472,30
108 12.02.06.003	Parziale m²					155,28	112,00	71'023,68
	Sommano positivi m²					781,87		
	Sommano negativi m²					-147,73		
	SOMMANO m²					634,14		
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	--PROSPETTI--							
	Prospetto anteriore PT							
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa							
	Prospetto anteriore PP+PS							
	A dedurre - Facciata vano scala							
	Muretto terrazzino piano terra							
	Parziale m²							
	Prospetto Posteriore							
	A dedurre - Parte esterna balconi PT parte bassa							
	Parziale m²							
	Prospetti laterali terrazzino							
	Prospetto destro							
	Prospetto sinistro							
	A dedurre - Superficie infissi parti riscaldate (infissi appartamenti + 2x tipo "F") *(par.ug.=96,54+1,54)							
	Parziale m²							
	Sommano positivi m²							
	Sommano negativi m²							
SOMMANO m²								
FABBRICATO C (SbCat 3)								
109 12.02.06.003	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 6 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	--PROSPETTI--							
	Prospetto anteriore							
	Ingresso - pareti *(lung.=2,1+1,7)							
	Locale argano							
	Parziale m²							
	Prospetto Posteriore							
	Vano Scala							
	Parziale m²							
Prospetto destro								
	A R I P O R T A R E					741,42		738'519,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					741,42		738'519,66
	Prospetto sinistro A dedurre - Superficie infissi parti riscaldate (infissi appartamenti + 3x tipo "F"+ tipo "I") *(par.ug.=124,74+2,31+1,21)	128,26	9,30	13,40		124,62		
	Parziale m²					120,98		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					866,04 -128,26		
	SOMMANO m²					737,78	112,00	82'631,36
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
110 12.02.07	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 1 - FABBRICATO A Sovrapprezzo (ulteriori 2cm)	634,14		2,00		1'268,28		
	SOMMANO m²					1'268,28	3,00	3'804,84
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
111 12.02.07	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 2 - FABBRICATO B Sovrapprezzo (ulteriori 2cm)	634,14		2,00		1'268,28		
	SOMMANO m²					1'268,28	3,00	3'804,84
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
112 12.02.07	Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 3 - FABBRICATO C Sovrapprezzo (ulteriori 2cm)	737,78		2,00		1'475,56		
	SOMMANO m²					1'475,56	3,00	4'426,68
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
113 12.02.06.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6 SbCat 1 - FABBRICATO A IMBOTTI ESTERNI INFISSI (20cm profondità) ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6 Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45) Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4) Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3) Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45) Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45) ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00	4,70 5,80 3,30 4,10 3,75	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20		0,94 4,64 0,66 0,82 0,75		
	A R I P O R T A R E					7,81		833'187,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					7,81		833'187,38	
114 12.02.06.001	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94			
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64			
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66			
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82			
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75			
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8								
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94			
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64			
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66			
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82			
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75			
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9								
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94			
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64			
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66			
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82			
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75			
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10								
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94			
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64			
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66			
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82			
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75			
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11								
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94			
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64			
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66			
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82			
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75			
	VANO SCALA								
	Infisso tipo "F"	2,00	1,10		0,70	1,54			
	SOMMANO m²						48,40	102,79	4'975,04
	FABBRICATO B (SbCat 2)								
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga								
	SpCat 1 - LAVORI								
	Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6								
	SbCat 2 - FABBRICATO B								
	IMBOTTI ESTERNI INFISSI (20cm profondità)								
	ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12								
		Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
		Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
		Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
		Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
		Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13								
		Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
		Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
		Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
		Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
		Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14								
		Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
		Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
		Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
		Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
	A R I P O R T A R E					22,68		838'162,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,68		838'162,42
115 12.02.06.001	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,8+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
	Infisso tipo "C" *(lung.=,7+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,2+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
	Infisso tipo "E" *(lung.=,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	VANO SCALA							
	Infisso tipo "F"	2,00	1,10		0,70	1,54		
	SOMMANO m²					48,40	102,79	4'975,04
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS 6							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,5)	2,00	4,75	0,20		1,90		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	2,00	5,80	0,20		2,32		
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	2,00	3,75	0,20		1,50		
	Infisso tipo "H" *(lung.=1,20+2,4+2,4)	1,00	6,00	0,20		1,20		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20	1,45	1,36		
	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20	1,30	0,86		
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	2,00	4,10	0,20	1,45	2,38		
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	2,00	3,75	0,20	1,45	2,18		
	Infisso tipo "G" *(lung.=1,40+2,4+2,4)	1,00	6,20	0,20	2,40	2,98		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66		
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82		
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22							
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94		
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64		
	A R I P O R T A R E					37,88		843'137,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					37,88		843'137,46		
116 15.04.14.001	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66				
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82				
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75				
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23									
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94				
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64				
	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66				
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82				
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75				
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 7 SUB 24									
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94				
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64				
	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66				
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82				
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75				
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25									
	Infisso tipo "A" *(lung.=1,80+1,45+1,45)	1,00	4,70	0,20		0,94				
	Infisso tipo "B" *(lung.=1,00+2,4+2,4)	4,00	5,80	0,20		4,64				
	Infisso tipo "C" *(lung.=0,70+1,3+1,3)	1,00	3,30	0,20		0,66				
	Infisso tipo "D" *(lung.=1,20+1,45+1,45)	1,00	4,10	0,20		0,82				
	Infisso tipo "E" *(lung.=0,85+1,45+1,45)	1,00	3,75	0,20		0,75				
	VANO SCALA									
	Infisso tipo "F" *(lung.=1,10+,7+,7)	3,00	2,50	0,20		1,50				
	Infisso tipo "I" *(lung.=1,10+1,1+1,1)	1,00	3,30	0,20		0,66				
	SOMMANO m²						65,70	102,79	6'753,30	
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO A (SbCat 1)									
	116 15.04.14.001	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 40 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO A Tubazione per scolo BALCONI	12,00	0,30			3,60			
		SOMMANO m						3,60	17,61	63,40
		FABBRICATO B (SbCat 2)								
	117 15.04.14.001	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 40 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO B Tubazione per scolo BALCONI	12,00	0,30			3,60			
		SOMMANO m						3,60	17,61	63,40
		FABBRICATO C (SbCat 3)								
	118 15.04.14.001	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed								
	A R I P O R T A R E								850'017,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							850'017,56
	accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 40 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 3 - FABBRICATO C Tubazione per scolo BALCONI SOMMANO m	15,00	0,30			4,50		
						4,50	17,61	79,25
	INFISSI OS7 (Cat 2) FABBRICATO A (SbCat 1)							
119 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 1 - FABBRICATO A ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" SOMMANO m²	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00	1,80 1,00 0,70 1,20 0,85 1,80 1,00 0,70 1,20 0,85 1,80 1,00 0,70 1,20 0,85 1,80 1,00 0,70 1,20 0,85		1,45 2,40 1,30 1,45 1,45 1,45 2,40 1,30 1,45 1,45 1,45 2,40 1,30 1,45 1,45 1,45 2,40 1,30 1,45 1,45	2,61 9,60 0,91 1,74 1,23 2,61 9,60 0,91 1,74 1,23 2,61 9,60 0,91 1,74 1,23 2,61 9,60 0,91 1,74 1,23		
						96,54	563,84	54'433,11
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							904'529,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							904'529,92
120 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 2 - FABBRICATO B ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E"	1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00	1,80 1,00 0,70 1,20 0,85 1,80 1,00 0,70 1,20 0,85 1,80 1,00 0,70 1,20 0,85 1,80 1,00 0,70 1,20 0,85		1,45 2,40 1,30 1,45 1,45 1,45 2,40 1,30 1,45 1,45 1,45 2,40 1,30 1,45 1,45 1,45 2,40 1,30 1,45 1,45	2,61 9,60 0,91 1,74 1,23 2,61 9,60 0,91 1,74 1,23 2,61 9,60 0,91 1,74 1,23 2,61 9,60 0,91 1,74 1,23		
	SOMMANO m²					96,54	563,84	54'433,11
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
121 08.02.07.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti ... con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 3 - FABBRICATO C ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18 Infisso tipo "A" Infisso tipo "B" Infisso tipo "E" Infisso tipo "H"	2,00 2,00 2,00 1,00	1,80 1,00 0,85 1,20		1,45 2,40 1,45 2,40	5,22 4,80 2,47 2,88		
	A R I P O R T A R E					15,37		958'963,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,37		958'963,03
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	2,00	1,20		1,45	3,48		
	Infisso tipo "E"	2,00	0,85		1,45	2,47		
	Infisso tipo "G"	1,00	1,40		2,40	3,36		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 7 SUB 24							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80		1,45	2,61		
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00		2,40	9,60		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70		1,30	0,91		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20		1,45	1,74		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85		1,45	1,23		
	SOMMANO m²					124,74	563,84	70'333,40
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
122	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili							
08.01.07.001	estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - INFISSI OS7							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	Infisso tipo "N" Porta di ingresso Piano terra	1,00	1,50		2,40	3,60		
	Infisso tipo "O" Botola terrazza	1,00	0,70	0,70		0,49		
	SOMMANO m²					4,09	641,88	2'625,29
	A R I P O R T A R E							1'031'921,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'031'921,72
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
123 08.01.07.001	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 2 - FABBRICATO B Infitto tipo "N" Porta di ingresso Piano terra Infisso tipo "O" Botola terrazza	1,00	1,50 0,70	0,70	2,40	3,60 0,49		
	SOMMANO m²					4,09	641,88	2'625,29
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
124 08.01.07.001	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... e: m² 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 di sicurezza SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 3 - FABBRICATO C Infisso tipo "N" Porta di ingresso - Piano terra Infisso tipo "L" - Terrazza	3,00	1,50 0,80		2,40 2,10	3,60 5,04		
	SOMMANO m²					8,64	641,88	5'545,84
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
125 08.01.03.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 1 - FABBRICATO A VANO SCALA Infisso tipo "F"	4,00	1,10		0,70	3,08		
	SOMMANO m²					3,08	508,36	1'565,75
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
126 08.01.03.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 2 - FABBRICATO B VANO SCALA Infisso tipo "F"	4,00	1,10		0,70	3,08		
	SOMMANO m²					3,08	508,36	1'565,75
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							1'043'224,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'043'224,35
127 08.01.03.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS7 SbCat 3 - FABBRICATO C VANO SCALA Infisso tipo "F" Infisso tipo "I" Infisso tipo "M"	3,00 1,00 1,00	1,10 1,10 0,75		0,70 1,10 0,80	2,31 1,21 0,60		
	SOMMANO m²					4,12	508,36	2'094,44
	MARMI (Cat 9) FABBRICATO A (SbCat 1)							
128 10.01.01.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 1 - FABBRICATO A ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" VANO SCALA Infisso tipo "F"	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	1,80 0,70 1,20 0,85 1,80 0,70 1,20 0,85 1,80 0,70 1,20 0,85 1,80 0,70 1,20 0,85 1,80 0,70 1,20 0,85	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48		0,86 0,34 0,58 0,41 0,86 0,34 0,58 0,41 0,86 0,34 0,58 0,41 0,86 0,34 0,58 0,41		
	SOMMANO m²					15,25	109,02	1'662,56
	A R I P O R T A R E							1'046'981,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'046'981,35
129 10.01.01.001	FABBRICATO B (SbCat 2) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 2 - FABBRICATO B ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C" Infisso tipo "D" Infisso tipo "E" VANO SCALA Infisso tipo "F" SOMMANO m²	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	1,80 0,70 1,20 0,85 1,80 0,70 1,20 0,85 1,80 0,70 1,20 0,85 1,10	0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	0,86 0,34 0,58 0,41 0,86 0,34 0,58 0,41 0,86 0,34 0,58 0,41 2,11	109,02	1'662,56	
130 10.01.01.001	FABBRICATO C (SbCat 3) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 3 - FABBRICATO C ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18 Infisso tipo "A" Infisso tipo "E" ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19 Infisso tipo "A" Infisso tipo "C"	2,00 2,00 1,00 1,00	1,80 0,85 1,80 0,70	0,48 0,48 0,48 0,48	1,73 0,82 0,86 0,34		1'048'643,91	
	A R I P O R T A R E					3,75		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,75		1'048'643,91
	Infisso tipo "D"	2,00	1,20	0,48		1,15		
	Infisso tipo "E"	2,00	0,85	0,48		0,82		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80	0,48		0,86		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70	0,48		0,34		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85	0,48		0,41		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80	0,48		0,86		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70	0,48		0,34		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85	0,48		0,41		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80	0,48		0,86		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70	0,48		0,34		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85	0,48		0,41		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80	0,48		0,86		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70	0,48		0,34		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85	0,48		0,41		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 7 SUB 24							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80	0,48		0,86		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70	0,48		0,34		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85	0,48		0,41		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25							
	Infisso tipo "A"	1,00	1,80	0,48		0,86		
	Infisso tipo "C"	1,00	0,70	0,48		0,34		
	Infisso tipo "D"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	Infisso tipo "E"	1,00	0,85	0,48		0,41		
	VANO SCALA							
	Infisso tipo "F"	3,00	1,10	0,48		1,58		
	Infisso tipo "I"	1,00	1,10	0,48		0,53		
	Infisso tipo "M"	1,00	0,75	0,48		0,36		
	SOMMANO m²					21,33	109,02	2'325,40
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
131	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili							
10.01.03.001	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 9 - MARMI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 6							
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 7							
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 8							
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 9							
	Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 10							
	A R I P O R T A R E					7,68		1'050'969,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,68		1'050'969,31
132 10.01.03.001	Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92	154,98	1'896,96
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 11 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	VANO SCALA Porta di ingresso Piano terra	1,00	1,50	0,48		0,72		
	SOMMANO m³					12,24		
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 2 - FABBRICATO B ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 12 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 13 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 14 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 15 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 16 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 17 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	VANO SCALA Porta di ingresso Piano terra	1,00	1,50	0,48		0,72		
	SOMMANO m³					12,24		
	FABBRICATO C (SbCat 3)						154,98	1'896,96
	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - MARMI SbCat 3 - FABBRICATO C ALLOGGIO PIANO TERRA SX INT 1 SUB 18 Infisso tipo "B"	2,00	1,00	0,48		0,96		
	Infisso tipo "H"	1,00	1,20	0,48		0,58		
	ALLOGGIO PIANO TERRA DX INT 2 SUB 19 Infisso tipo "G"	1,00	1,40	0,48		0,67		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO SX INT 3 SUB 20 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO PRIMO DX INT 4 SUB 21 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	A R I P O R T A R E					6,05		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,05		1'054'763,23
134 An.0008	ALLOGGIO PIANO SECONDO SX INT 5 SUB 22 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO SECONDO DX INT 6 SUB 23 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 7 SUB 24 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	ALLOGGIO PIANO TERZO DX INT 8 SUB 25 Infisso tipo "B"	4,00	1,00	0,48		1,92		
	VANO SCALA Infisso tipo "L"	3,00	0,80	0,48		1,15		
	Porta di ingresso - Piano terra	1,00	1,50	0,48		0,72		
	SOMMANO m³					15,60	154,98	2'417,69
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	PARAPETTO BALCONI							
	Prospetto anteriore *(larg.=0,05+0,10+0,05)	6,00	7,95	0,20		9,54		
	Prospetto posteriore *(larg.=0,05+0,1+0,05)	6,00	7,95	0,20		9,54		
	MURETTO TERRAZZINO PIANO TERRA *(larg.=0,05+0,33+0,05)		2,50	0,43		1,08		
	TRAVI A VISTA - PROSPETTO ANTERIORE							
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,05+0,25+0,05)	2,00	2,50	0,35		1,75		
	TERRAZZO							
	Parapetto *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,05+0,18+0,05)		70,45	0,28		19,73		
	Cavedio tubazioni GAS	2,00	9,00	0,70		12,60		
	SOMMANO m2					54,24	104,41	5'663,20
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	PARAPETTO BALCONI							
	Prospetto anteriore *(larg.=0,05+0,10+0,05)	6,00	7,95	0,20		9,54		
	Prospetto posteriore *(larg.=0,05+0,1+0,05)	6,00	7,95	0,20		9,54		
	MURETTO TERRAZZINO PIANO TERRA *(larg.=0,05+0,33+0,05)		2,50	0,43		1,08		
	TRAVI A VISTA - PROSPETTO ANTERIORE							
	Travi a vista prospetto anteriore *(larg.=0,05+0,25+0,05)	2,00	2,50	0,35		1,75		
	TERRAZZO							
	Parapetto *(lung.=9,6+9,3+21,7+9,3+9,6+4,2+2,55+4,2)*(larg.=0,05+							
	A R I P O R T A R E					21,91		1'062'844,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,91		1'062'844,12
136 An.0008	0,18+0,05)		70,45	0,28		19,73	104,41	5'663,20
	Cavedio tubazioni GAS	2,00	9,00	0,70		12,60		
	SOMMANO m2					54,24		
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	PARAPETTO BALCONI							
	Prospetto anteriore *(larg.=0,05+0,10+0,05)	7,00	7,95	0,20		11,13		
	Prospetto posteriore *(larg.=0,05+0,1+0,05)	8,00	7,95	0,20		12,72		
	TERRAZZO							
	Parapetto lato sinistro *(lung.=9,25+9,3+9,25)*(larg.=0,05+0,18+0,05)		27,80	0,28		7,78		
	Parapetto lato destro *(lung.=9,25+9,3+9,25)*(larg.=0,05+0,18+0,05)		27,80	0,28		7,78		
	Locale argano *(lung.=5,2+3,2+5,2)		13,60	0,28		3,81		
	Vano scala *(lung.=4,50+3,2+4,50+3,2)		15,40	0,28		4,31		
	Cavedio tubazioni GAS	2,00	12,00	0,70		16,80		
	SOMMANO m2					64,33	104,41	6'716,70
	FINITURE (Cat 11)							
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
137 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm							
SpCat 1 - LAVORI								
Cat 11 - FINITURE								
SbCat 1 - FABBRICATO A								
Terrazzino PR - Pluviale			3,90			3,90		
Facciata	4,00	10,00				40,00		
SOMMANO m						43,90	21,74	954,39
FABBRICATO B (SbCat 2)								
138 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm							
SpCat 1 - LAVORI								
Cat 11 - FINITURE								
SbCat 2 - FABBRICATO B								
Terrazzino PR - Pluviale			3,90			3,90		
Facciata	4,00	10,00				40,00		
SOMMANO m						43,90	21,74	954,39
	A R I P O R T A R E							1'077'132,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'077'132,80
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
139 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 3 - FABBRICATO C Terrazzino PR - Pluviale Facciata	4,00	2,90 13,00			2,90 52,00		
	SOMMANO m					54,90	21,74	1'193,53
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
140 An.0029	Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente f ... a di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 1 - FABBRICATO A BALCONI Prospetto anteriore Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00	6,30			25,20		
	Prospetto Posteriore Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00	6,30			25,20		
	SOMMANO m2					50,40	74,94	3'776,98
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
141 An.0029	Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente f ... a di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 2 - FABBRICATO B BALCONI Prospetto anteriore Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00	6,30			25,20		
	Prospetto Posteriore Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	4,00	6,30			25,20		
	SOMMANO m2					50,40	74,94	3'776,98
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
142 An.0029	Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente f ... a di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - FINITURE SbCat 3 - FABBRICATO C BALCONI Prospetto anteriore Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	6,00	6,30			37,80		
	Prospetto posteriore							
	A R I P O R T A R E					37,80		1'085'880,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,80		1'085'880,29
143 An.0028	Parte inferiore (superficie = 6.30 mq)	6,00	6,30			37,80		
	SOMMANO m2					75,60	74,94	5'665,46
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Applicazione di parasigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura degli elementi in c.a. (spigolo balconi)							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 11 - FINITURE							
	SbCat 1 - FABBRICATO A							
	BALCONI							
	Prospetto anteriore							
	Parte inferiore *(lung.=1,12+5,3+1,52)	4,00	7,94			31,76		
144 An.0028	Prospetto Posteriore							
	Parte inferiore *(lung.=1,12+5,3+1,52)	4,00	7,94			31,76		
	SOMMANO m					63,52	7,28	462,43
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Applicazione di parasigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura degli elementi in c.a. (spigolo balconi)							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 11 - FINITURE							
	SbCat 2 - FABBRICATO B							
	BALCONI							
	Prospetto anteriore							
145 An.0028	Parte inferiore *(lung.=1,12+5,3+1,52)	4,00	7,94			31,76		
	Prospetto Posteriore							
	Parte inferiore *(lung.=1,12+5,3+1,52)	4,00	7,94			31,76		
	SOMMANO m					63,52	7,28	462,43
	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Applicazione di parasigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura degli elementi in c.a. (spigolo balconi)							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 11 - FINITURE							
	SbCat 3 - FABBRICATO C							
	BALCONI							
146 An.0040	Prospetto anteriore							
	Parte inferiore *(lung.=1,12+5,3+1,52)	6,00	7,94			47,64		
	Prospetto Posteriore							
	Parte inferiore *(lung.=1,12+5,3+1,52)	6,00	7,94			47,64		
	SOMMANO m					95,28	7,28	693,64
	DISMISSIONI (Cat 1)							
	FABBRICATO A (SbCat 1)							
	Smontaggio e rimontaggio apparati su prospetto, incluso accatastamento in area di cantiere							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 1 - FABBRICATO A					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		1'093'164,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		1'093'164,25
147 An.0040	SOMMANO cadauno					4,00	298,18	1'192,72
	FABBRICATO B (SbCat 2)							
	Smontaggio e rimontaggio apparati su prospetto, incluso accatastamento in area di cantiere SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO B					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	298,18	1'789,08
148 An.0040	FABBRICATO C (SbCat 3)							
	Smontaggio e rimontaggio apparati su prospetto, incluso accatastamento in area di cantiere SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 3 - FABBRICATO C					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	298,18	2'385,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'098'531,49
	T O T A L E euro							1'098'531,49
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
001 002	LAVORI SICUREZZA <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> Totale SUPER CATEGORIE euro	996'797,85 101'733,64 1'098'531,49	90,739 9,261 100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	DISMISSIONI	97'345,54	8,861
002	INFISSI OS7	195'221,98	17,771
003	INTONACI TERMOISOLANTI OS 6	288'760,26	26,286
004	INTONACI TRADIZIONALI	52'561,02	4,785
005	PAVIMENTI	26'950,43	2,453
006	IMPERMEABILIZZAZIONI	51'477,42	4,686
007	MASSETTI	4'764,41	0,434
008	PONTEGGI	85'497,26	7,783
009	MARMI	11'862,13	1,080
010	CANTIERE	16'236,38	1,478
011	FINITURE	61'258,71	5,576
012	RISANAMENTO STRUTTURALE	90'186,43	8,210
013	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	5'590,14	0,509
014	IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI OS 30	0,00	0,000
015	IMPIANTI ELETTRICI CONDOMINIALI OS 30	0,00	0,000
016	SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTI IDRICI OS 3	0,00	0,000
017	RINFORZO STRUTTURALE	110'819,38	10,088
	Totale CATEGORIE euro	1'098'531,49	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>		
001	FABBRICATO A	329'791,53	30,021
002	FABBRICATO B	330'387,89	30,075
003	FABBRICATO C	426'858,89	38,857
004	CANTIERE	11'493,18	1,046
	Totale SUB CATEGORIE euro	1'098'531,49	100,000
	Il Tecnico Arch. Emanuela Reale		
	A R I P O R T A R E		